

FICHA TECNICA

Equipo Soldador Smaw Inversor 200amp 110/220v
410-DUAL20KIT

DATOS GENERALES


Equipo Soldador Smaw Inversor 200amp Dc 30@220v 1ph 110/220v Mma Lift-Tig VENTAJAS -Equipo de trabajo semipesado con carcasa robusta -Opción de Lift-TIG -Pantalla digital -Conexión fácil a 110V o 220v. -Aislamiento eléctrico clase H (alta durabilidad en condiciones adversas)

DATOS TECNICOS

Ficha Técnica	
Modelo	410-DUAL20KIT
Corriente de trabajo	• 10Amp ~ 130Amp @ 110V • 15Amp ~ 200Amp @ 220V
Voltaje en vacío	78V
Ciclo de trabajo	30% @ 200A @ 40°C en proceso MMA
Factor de potencia	0.75
Eficiencia	80.00%
Voltaje de entrada	110V / 220V
Corriente de entrada	42Amp @ 110V 23Amp @ 220V
Frecuencia	
Tipos de procesos	MMA / Lift TIG